

島田市が所有する公共建築物の耐震性能リスト



島 田 市
令 和 5 年 4 月

1 公表の趣旨

島田市では、昭和 54 年に大規模地震対策特別措置法に基づく地震防災対策強化地域に指定されて以来、東海地震に対する建築物の安全性の確保に努めている。

平成 15 年 5 月 29 日の中央防災会議で東海地震対策大綱が策定され、同年 7 月 29 日に東海地震緊急対策方針が閣議決定された。

その中で、東海地震発生時等の住民の的確な対応を確保するためには、自宅だけでなく、公共建築物の耐震性の把握が不可欠であることから、災害時の拠点となる学校・病院・庁舎等の公共建築物について、耐震診断実施状況や実施結果をもとにした耐震性に係るリストを作成し、住民に周知するよう示された。

これを受け、本市が所有する公共建築物の耐震性能を公表する。

2 公表の対象とする公共建築物（令和 5 年 4 月現在）

施設 259 棟（261 区分）

都市機能上重要な建築物及び居室を有する延べ床面積 200 m²以上の建築物

(1) 災害時の拠点となる建築物		施設名
ア	災害応急対策全般の企画、立案調整、警戒、情報収集、伝達等を行う施設	プラザおおり、島田消防署庁舎、保健福祉センター、金谷防災センター、川根支所等
イ	住民の避難所等として使用される施設	市立小中学校等
ウ	救急医療等を行う施設	島田市立総合医療センター
エ	し尿に関する事項を行う施設	島田市クリーンセンター
(2) 多数の者が利用する建築物		総合スポーツセンター、自転車等駐車場等
(3) 保育園、社会福祉施設		市立保育園、養護老人ホーム等
(4) 市営住宅		市営住宅
(5) その他主要な建築物		水道事務所・下水道事務所等

3 建築物の耐震性能の判定方法

(1) 「旧基準の建築物」

昭和 56 年 5 月 31 日以前の旧耐震基準で建築された建物

- ・静岡県耐震診断判定基準（平成 14 年版）により判定した。
- ・耐震診断（※）で算出する構造判定指標（Is 値）と静岡県が独自に策定した目標値（Et 値）との比較（Is 値/Et 値）で耐震性能を判定した。

（※）（財）日本建築防災協会「改訂版既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断及び耐震改修指針・同解説」及び「耐震改修促進法のための既存鉄骨造建築物の耐震診断及び耐震改修指針・同解説」による。

(2) 「新基準の建築物」

昭和 56 年 6 月 1 日以降の新耐震基準で建築された建物

- ・静岡県構造設計指針・同解説（平成 14 年版）により判定した。
- ・本指針・同解説に定める用途係数（I）で耐震性能を判定した。

4 建築物の耐震性能のランク付け

各ランク別の耐震性能と判定基準は表 1 のとおりである。

- ・旧基準の建築物は 4 段階（Ia、Ib、Ⅱ、Ⅲ）にランク分けし、新基準の建築物は 2 段階（Ia、Ib）にランク分けした。
- ・東海地震に対して耐震性能を有する建築物はランク I である。
- ・なお、建築基準法上で耐震性能を有するとされる建築物は、ランク I とランク Ⅱ である。

表1 各ランク別の耐震性能と判定基準

ランク	東海地震に対する耐震性能		建築物の構造	旧基準の建築物 (CI = 1.0)	新基準の建築物 (用途係数 I)	
		備考欄				
I	Ia	耐震性能が優れている建物 軽微な被害にとどまり、地震後も建物を継続して使用できる。	災害時の拠点となりうる施設	<ul style="list-style-type: none"> 鉄筋コンクリート造 鉄骨造 鉄骨鉄筋コンクリート造 コンクリートブロック造 	$I_s/ET \geq 1.25$	I=1.25
				<ul style="list-style-type: none"> 木造 	総合評点 ≥ 1.5	
I	Ib	耐震性能が良い建物 倒壊する危険性はないが、ある程度の被害を受けることが想定される。	建物の継続使用の可否は、被災建築物応急危険度判定士の判定による。	<ul style="list-style-type: none"> 鉄筋コンクリート造 鉄骨造 鉄骨鉄筋コンクリート造 コンクリートブロック造 	$I_s/ET \geq 1.0$	I=1.0
				<ul style="list-style-type: none"> 木造 	$1.0 \leq \text{総合評点} < 1.5$	
II		耐震性能がやや劣る建物 建築基準法上の耐震性能を有し、倒壊する危険性は低い、かなりの被害を受けることも想定される。		<ul style="list-style-type: none"> 鉄筋コンクリート造 鉄骨造 鉄骨鉄筋コンクリート造 コンクリートブロック造 	$I_s/ET < 1.0$ かつ $I_s \geq 0.6$	
				<ul style="list-style-type: none"> 木造 	$0.7 \leq \text{総合評点} < 1.0$	
III		耐震性能が劣る建物 倒壊する危険性があり、大きな被害を受けることが想定される。	<ul style="list-style-type: none"> 鉄筋コンクリート造 鉄骨造 鉄骨鉄筋コンクリート造 コンクリートブロック造 	$I_s/ET < 1.0$ かつ $I_s < 0.6$		
			<ul style="list-style-type: none"> 木造 	総合評点 < 0.7		

※静岡県の判定基準に基づく

5 島田市が所有する公共建築物の耐震化の状況

(1) 分野別

分野	一般施設						学校施設					
	Ia	Ib	II	III	未診断	小計	Ia	Ib	II	III	未診断	小計
棟数	72	96	0	0	7	175	55	24	2	0	1	82
	168						79					
構成比	41.1%	54.9%	0%	0%	4.0%	100.0%	67.1%	29.3%	2.4%	0%	1.2%	100.0%
耐震化率	96.0%						96.4%					

(2) 島田市全体

耐震性能	東海地震に対する耐震対策済		建築基準法上の耐震性能を有する	耐震性能が劣る	耐震診断未実施	合計
ランク	Ia	Ib	II	III		
棟数	127	120	2	0	8	257
	247					
構成比	49.4%	46.7%	0.8%	0%	3.1%	100.0%
耐震化率	96.1%					

※259棟 261区分となる。

島田市が所有する公共建築物の耐震性能リスト

所管		建築物			所在地	ランク	建築年	旧:旧基準の建築物 新:新基準の建築物	構造・階数			Is値	ET値 (CI=1)	Is値/ET値	耐震化の実施方法と耐震化実施予定年度		備考欄	防災拠点避難所等
課	係	施設名	棟名	棟番号					構造	階数	面積				実施方法	耐震化実施予定年度(工事)		
危機管理課	危機対策担当	六合コミュニティ防災センター			阿知ヶ谷328番地の1	Ib	S57	新	RC	2	394.66	-	-	-				防災拠点 第2次避難所
危機管理課	危機対策担当	西部コミュニティ防災センター			稲荷二丁目16番38号	Ib	S58	新	RC	2	299.61	-	-	-				防災拠点 第2次避難所
危機管理課	危機対策担当	抜里コミュニティ防災センター			川根町抜里376番地の1	Ia	S60.12	新	S	3	206.40	-	-	-				防災拠点
危機管理課	危機対策担当	家山コミュニティ防災センター			川根町家山700番地	Ia	H2.12	新	S	3	298.71	-	-	-				防災拠点
危機管理課	消防担当	島田市消防団1分団1部詰所			新町通4番地の1	Ia	H29	新	S	2	103.40	-	-	-				防災拠点
危機管理課	消防担当	島田市消防団1分団2部詰所			若松町2609番地の9	Ib	S59	新	S	2	72.00	-	-	-				防災拠点
危機管理課	消防担当	島田市消防団2分団1部詰所			南二丁目5番8号	Ia	H23	新	S	2	88.74	-	-	-				防災拠点
危機管理課	消防担当	島田市消防団2分団2部詰所			御飯屋町9487番地の1	Ib	H7	新	S	2	74.00	-	-	-				防災拠点
危機管理課	消防担当	島田市消防団3分団1部詰所			阪本1165番地の1	Ib	S59	新	S	2	72.00	-	-	-				防災拠点
危機管理課	消防担当	島田市消防団3分団2部詰所			井口137番地	Ib	H4	新	S	1	68.00	-	-	-				防災拠点
危機管理課	消防担当	島田市消防団3分団3部詰所			湯日542番地の2	Ib	S62	新	S	1	85.60	-	-	-				防災拠点
危機管理課	消防担当	島田市消防団4分団1部詰所			岸町909番地の9	Ib	S56	新	S	2	72.00	-	-	-				防災拠点
危機管理課	消防担当	島田市消防団4分団2部詰所			細島673番地の5	Ib	S63	新	S	2	74.00	-	-	-				防災拠点
危機管理課	消防担当	島田市消防団5分団1部詰所			野田1075番地の9	Ib	S60	新	S	1	65.59	-	-	-				防災拠点
危機管理課	消防担当	島田市消防団5分団2部詰所			落合418番地の4	Ib	H2	新	S	1	73.46	-	-	-				防災拠点
危機管理課	消防担当	島田市消防団6分団1部詰所			相賀874番地の1	Ib	S63	新	S	2	29.75	-	-	-				防災拠点
危機管理課	消防担当	島田市消防団6分団2部詰所			神座994番地の4	Ib	S59	新	S	2	72.00	-	-	-				防災拠点
危機管理課	消防担当	島田市消防団7分団1部詰所			身成56番地の3	Ib	H4	新	S	2	72.00	-	-	-				防災拠点
危機管理課	消防担当	島田市消防団7分団2部詰所			伊久美3764番地の4	Ib	H3	新	S	2	72.00	-	-	-				防災拠点
危機管理課	消防担当	島田市消防団8分団1部詰所			稲荷四丁目18番5号	Ia	H21	新	S	2	91.35	-	-	-				防災拠点
危機管理課	消防担当	島田市消防団8分団2部詰所			向谷元町803番地の2	Ia	H25.12	新	S	2	87.30	-	-	-				防災拠点
危機管理課	消防担当	島田市消防団9分団1部詰所			菊川1572番地の7	Ib	H8	新	S	1	79.50	-	-	-				防災拠点
危機管理課	消防担当	島田市消防団9分団2部詰所			金谷猪土居3640番地の1	Ia	H14	新	S	2	150.97	-	-	-				防災拠点
危機管理課	消防担当	島田市消防団10分団1部詰所			金谷本町2004番地の1	Ib	H3	新	S	2	85.54	-	-	-				防災拠点

所管		建築物			所在地	ランク	建築年	旧・旧基準の建築物 新・新基準の建築物	構造・階数			Is値	ET値 (CI=1)	Is値/ET値	耐震化の実施方法と耐震化実施予定年度		備考欄	防災拠点避難所等
課	係	施設名	棟名	棟番号					構造	階数	面積				実施方法	耐震化実施予定年度(工事)		
危機管理課	消防担当	島田市消防団10分団2部詰所	宮崎町詰所		金谷宮崎町376番地の46	lb	H6	新	S	2	84.31	-	-	-				防災拠点
危機管理課	消防担当	島田市消防団10分団3部詰所	金谷東町詰所		金谷東二丁目1440番地の13	lb	S57	新	S	2	67.63	-	-	-				防災拠点
危機管理課	消防担当	島田市消防団11分団1部詰所			島655番地の9	lb	H4	新	S	2	84.45	-	-	-				防災拠点
危機管理課	消防担当	島田市消防団11分団2部詰所			番生寺188番地の4	lb	S60	新	S	2	71.87	-	-	-				防災拠点
危機管理課	消防担当	島田市消防団11分団3部詰所			大代1079番地の3	Ia	H19	新	S	1	102.60	-	-	-				防災拠点
危機管理課	消防担当	島田市消防団12分団1部詰所			竹下470番地の3	lb	H3	新	S	2	71.21	-	-	-				防災拠点
危機管理課	消防担当	島田市消防団12分団2部詰所			横岡新田33番地の1	lb	H5	新	S	2	70.98	-	-	-				防災拠点
危機管理課	消防担当	島田市消防団12分団3部詰所			高熊593番地の5	lb	H5	新	S	2	127.17	-	-	-				防災拠点
危機管理課	消防担当	島田市消防団13分団1部詰所	家山東部詰所		川根町家山324番地の9	Ia	H1.11	新	S	2	87.21	-	-	-				防災拠点
危機管理課	消防担当	島田市消防団13分団2部詰所	家山北部詰所		川根町家山717番地の1	Ia	H11.12	新	S	2	74.52	-	-	-				防災拠点
危機管理課	消防担当	島田市消防団14分団1部詰所	家山西向詰所		川根町家山960番地の7	Ia	H2.2	新	S	2	76.57	-	-	-				防災拠点
危機管理課	消防担当	島田市消防団14分団2部詰所	越地詰所		川根町家山2568番地	Ia	H5.2	新	S	2	94.36	-	-	-				防災拠点
危機管理課	消防担当	島田市消防団14分団3部詰所	塩本詰所		川根町家山3446番地の2	Ia	S63.11	新	S	2	122.04	-	-	-				防災拠点
危機管理課	消防担当	島田市消防団15分団1・2部詰所	抜里詰所		川根町抜里490番地の16	lb	H26.2	新	W	1	64.47							
危機管理課	消防担当	島田市消防団15分団1・2部詰所	抜里車庫		川根町抜里501番地の7	Ia	H19.12	新	S	1	49.50	-	-	-				防災拠点
危機管理課	消防担当	島田市消防団15分団2部詰所	石風呂詰所		川根町葛籠1137番地の1	Ia	H3.3	新	S	2	89.39	-	-	-				防災拠点
危機管理課	消防担当	消防団15分団2部車庫	葛籠車庫		川根町葛籠78番地の7		S44.7	旧	W	1	46.20					耐震診断未実施		防災拠点
危機管理課	消防担当	島田市消防団16分団1部詰所	身成詰所		川根町身成3285番地の6	Ia	S62.12	新	S	3	96.88	-	-	-				防災拠点
危機管理課	消防担当	消防団16分団1部車庫	笹間渡車庫		川根町笹間渡284番地	lb	S59.10	新	S	1	36.00	-	-	-				防災拠点
危機管理課	消防担当	消防団16分団1部車庫	上河内車庫		川根町上河内2864番地	lb	H1.9	新	S	1	36.00	-	-	-				防災拠点
危機管理課	消防担当	消防団16分団1部車庫	渡島車庫		川根町身成2549番地の3の1		S56.2	旧	S	1	21.00					耐震診断未実施		防災拠点
危機管理課	消防担当	島田市消防団16分団2部詰所	出本詰所		川根町笹間上368番地の3	Ia	H2.11	新	S	2	87.84	-	-	-				防災拠点
生活安心課	交通防犯係	島田駅前自転車等駐車場			本通一丁目4788番地の5	lb	H9	新	S	2	1,729.49	-	-	-				
環境課	衛生係	島田市斎場	火葬棟	1	伊太2800番地の1	lb	H3	新	RC	1(一部2)	839.70	-	-	-				防災拠点
環境課	衛生係	島田市斎場	待合棟	2	伊太2800番地の1	lb	H3	新	RC	1	929.75	-	-	-				防災拠点

所管		建築物			所在地	ランク	建築年	旧・旧基準の建築物 新・新基準の建築物	構造・階数			Is値	ET値 (CI=1)	Is値/ET値	耐震化の実施方法と耐震化実施予定年度		備考欄	防災拠点避難所等
課	係	施設名	棟名	棟番号					構造	階数	面積				実施方法	耐震化実施予定年度(工事)		
環境課	衛生係	島田市斎場	歩廊	3	伊太2800番地の1	lb	H3	新	S	1	237.00	-	-	-				防災拠点
環境課	衛生係	島田市金谷斎場			金谷天王町1820番地の5	lb	H8	新	S	2	773.06	-	-	-				防災拠点
環境課	衛生係	旧清掃センター	工場棟		阿知ヶ谷864番地	Ia	S55	旧	RC	3	3,769.00	1.34	0.95	1.41			耐震診断実施済	
環境課	衛生係	旧清掃センター	管理棟		阿知ヶ谷864番地		S55	旧	RC	2	537.00						耐震診断未実施	
環境課	施設係	田代環境プラザ	管理棟		伊太7番地の1	Ia	H17	新	RC	4	1,181.00	-	-	-				防災拠点
環境課	施設係	田代環境プラザ	工場棟		伊太7番地の1	Ia	H17	新	S	4	6,798.00	-	-	-				防災拠点
環境課	施設係	田代環境プラザ	リサイクル施設棟		伊太7番地の1	Ia	H17	新	S	1	827.00	-	-	-				防災拠点
環境課	施設係	田代環境プラザ	スラグ・メタルトクヤード		伊太7番地の1	Ia	H17	新	S	1	237.00	-	-	-				防災拠点
福祉課	生活福祉係	福祉館あけぼの			松葉町9642番地の2	lb	S60	新	RC	1	250.07	-	-	-				第2次避難所 社会福祉施設
福祉課	生活福祉係	番生寺会館			番生寺301番地の1	Ia	S49	旧	RC	1	269.30	1.59	1.25	1.27			H7.11 耐震診断実施 H25 耐震補強設計 H26 耐震補強工事済	第2次避難所 社会福祉施設
長寿介護課	高齢者政策係	養護老人ホームぎんもくせい		1	尾川16番地の2	Ia	H13	新	S	2	2,214.42	-	-	-				福祉避難所
長寿介護課	高齢者政策係	金谷生きがい対応型デイサービスセンター			島581番地の3	Ia	H13	新	S	1	221.86	-	-	-				
長寿介護課	高齢者政策係	川根デイサービスセンター			川根町身成3100番地	Ia	H12.3	新	S	1	376.96	-	-	-				
長寿介護課	高齢者政策係	川根介護予防拠点施設(ふれあい健康プラザ)			川根町家山1313番地の35	Ia	H14.3	新	W	1	325.44	-	-	-				
長寿介護課	高齢者政策係	老人福祉センター			伊太1番地の134	Ia	H21.3	新	W	1	541.93							
健康づくり課	医療総務係	島田市保健福祉センター			中河町283番地の1	Ia	H9	新	RC	4	3,633.40	-	-	-				防災拠点
スポーツ振興課	施設係	島田球場	スタンド棟		横井四丁目19番1号	lb	S55	旧	RC	1	2,407.70	1.43	1.38	1.04			H17 実施設計 H27 耐震補強工事済	第2次避難所
スポーツ振興課	施設係	総合スポーツセンター			野田1689番地	Ia	H22	新	SRC一部S	3/B1	9,654.51	-	-	-				警察活動拠点 物資集積場
スポーツ振興課	施設係	金谷体育センター	体育館		金谷栄町3431番地	lb	S59	新	RC及びS	2	1,496.53	-	-	-				警察活動拠点 物資集積場
スポーツ振興課	施設係	川根体育館	体育館		川根町身成4647番地の3	Ia	H16	新	S	2	1,727.05	-	-	-			H28 非構造物材耐震化工事済(天井)	避難所
スポーツ振興課	施設係	北部体育館	体育館		相賀2510番地	Ia	S50	旧	S	2	884.00	1.72	1.50	1.15			H17 耐震補強工事済	第2次避難所
子育て応援課	子育て応援係	初倉児童センター			阪本1336番地の1	Ia	H21.9	新	S	2	353.40	-	-	-			H20~21 改築	児童厚生施設
子育て応援課	子育て応援係	川根児童館			川根町家山585番地	lb	S60.3	新	RC	2	219.04	-	-	-				児童厚生施設
子育て応援課	子育て応援係	第五小学校区放課後児童クラブ			旭二丁目25番1号	Ia	H14	新	W	1	80.80	-	-	-				児童福祉施設

所管		建築物			所在地	ランク	建築年	旧・旧基準の建築物 新・新基準の建築物	構造・階数			Is値	ET値 (CI=1)	Is値/ET値	耐震化の実施方法と耐震化実施予定年度		備考欄	防災拠点避難所等
課	係	施設名	棟名	棟番号					構造	階数	面積				実施方法	耐震化実施予定年度(工事)		
子育て応援課	子育て応援係	六合東小学校区第1放課後児童クラブ			東町1200番地	Ia	H18.3	新	S	1	66.02	-	-	-				児童福祉施設
子育て応援課	子育て応援係	第一小学校区放課後児童クラブ			稲荷二丁目19番1号	Ia	H21.9	新	S	1	68.51	-	-	-				児童福祉施設
子育て応援課	子育て応援係	六合東小学校区第2放課後児童クラブ		1	東町1200番地	Ia	H27.1	新	S	1	78.84	-	-	-				児童福祉施設
子育て応援課	子育て応援係	六合東小学校区第2放課後児童クラブ		2	東町1200番地	Ib	H21.3	新	S	1	47.38	-	-	-				児童福祉施設
子育て応援課	子育て応援係	金谷小学校区第1放課後児童クラブ			金谷根岸町33番地	Ia	H24.12	新	W	1	140.78	-	-	-				児童福祉施設
保育支援課	幼稚園保育園係	第一保育園	園舎		向谷一丁目1084番地の1	Ia	S54.3	旧	S	2	805.62	2.25	1.5	1.5		H15 耐震補強工事済		第2次避難所 児童福祉施設
保育支援課	幼稚園保育園係	第三保育園	園舎		南一丁目14番24号	Ia	S56.2	旧	S	2	814.86	2.18	1.5	1.45		H15 耐震補強工事済		第2次避難所 児童福祉施設
子育て応援課	発達支援係	こども発達支援センター			落合64番地の8	Ia	H20.3	新	W	1	909.90	-	-	-				第2次避難所 障害者自立支援施設
農業振興課	農業係	伊久身農産物加工体験施設	加工体験棟		伊久美5202番地	Ia	H11	新	W	2	515.78	-	-	-				第2次避難所
農業振興課	農業係	菊川の里会館			菊川643番地の2	Ib	H8	新	S	1	484.83	-	-	-				避難所
商工課	商業・まちなか活性化係	島田市地域交流センター 歩歩路			本通三丁目6番の1	Ia	H16	新	SRC, RC	2のみ	1,396.74	-	-	-				第2次避難所
観光課	観光施設係	金谷宿お休み処 石畳茶屋			金谷坂町2482番の1	Ib	H6	新	W	1	311.37	-	-	-				
観光課	観光施設係	島田市川根温泉 コテージ			川根町笹間渡220番地	Ib	H9.3	新	W	1	704.00	-	-	-				
観光課	観光施設係	島田市川根温泉			川根町笹間渡220番地	Ib	H10.5	新	W, S	1	2,984.00	-	-	-				
観光課	観光施設係	島田市田代の郷温泉			伊太1番地の22	Ib	H21.4	新	W	1	1,999.50							
観光課	観光施設係	島田市川根温泉ホテル			川根町笹間渡195番地の1	Ib	H26.7	新	RC	4	4,852.18							
建築住宅課	住宅管理係	南原住宅	A	101~403	南原294番地の22	Ib	H1	新	RC	4	1,092.04	-	-	-				
建築住宅課	住宅管理係	南原住宅	B	101~402	南原294番地の22	Ib	H1	新	RC	4	691.91	-	-	-				
建築住宅課	住宅管理係	中河町	A	101~306	中河町400番地の10	Ib	H8	新	RC	3	1,545.42	-	-	-				
建築住宅課	住宅管理係	中河町	B	107~308	中河町400番地の10	Ib	H8	新	RC	3	420.60	-	-	-				
建築住宅課	住宅管理係	伊太第三住宅	3-1	1~5	伊太2404番地の8	Ib	S47	旧	RC	2	213.75	1.24	1.1	1.12		H22 耐震診断実施		
建築住宅課	住宅管理係	伊太第三住宅	3-2	6~11	伊太2404番地の8	Ib	S47	旧	RC	2	256.50	1.24	1.1	1.12		H22 耐震診断実施		
建築住宅課	住宅管理係	伊太第三住宅	3-3	12~16	伊太2404番地の8	Ib	S47	旧	RC	2	213.75	1.24	1.1	1.12		H22 耐震診断実施		
建築住宅課	住宅管理係	伊太第三住宅	3-4	17~20	伊太2404番地の8	Ib	S47	旧	RC	2	171.00	1.24	1.1	1.12		H22 耐震診断実施		
建築住宅課	住宅管理係	伊太第三住宅	3-5	21~24	伊太2404番地の8	Ib	S47	旧	RC	2	171.00	1.24	1.1	1.12		H22 耐震診断実施		

所管		建築物			所在地	ランク	建築年	旧:旧 基準の 建築物	新:新 基準の 建築物	構造・階数			Is値	ET値 (CI=1)	Is値/ET 値	耐震化の実施方法と 耐震化実施予定年度		備考欄	防災拠点避難所等
課	係	施設名	棟名	棟番号						構造	階数	面積				実施 方法	耐震化実施予定年度 (工事)		
建築住宅課	住宅管理係	伊太第四住宅	4-1	1~8	伊太2331番地の3	lb	S48	旧	RC	2	277.98	1.27	1.1	1.15			H22 耐震診断実施		
建築住宅課	住宅管理係	伊太第四住宅	4-2	9~16	伊太2331番地の3	lb	S48	旧	RC	2	277.98	1.27	1.1	1.15			H22 耐震診断実施		
建築住宅課	住宅管理係	伊太第四住宅	4-3	17~24	伊太2331番地の3	lb	S48	旧	RC	2	277.98	1.27	1.1	1.15			H22 耐震診断実施		
建築住宅課	住宅管理係	大草住宅	A	1~24	大草535番地の1	lb	H17	新	RC	4	1,629.89	-	-	-					
建築住宅課	住宅管理係	大草住宅	B	1~24	大草535番地の1	lb	H19	新	RC	4	1,629.89	-	-	-					
建築住宅課	住宅管理係	大草住宅	C	1~24	大草535番地の1	lb	H21	新	RC	4	1,519.98	-	-	-					
建築住宅課	住宅管理係	大草住宅	D	1~24	大草535番地の1	lb	H24	新	RC	4	1,524.48	-	-	-					
建築住宅課	住宅管理係	子育て世代型住宅		1~18	川根町家山336番地の3	lb	H22	新	RC	3	1,190.07								
建設課	公園係	ばらの丘公園	温室		野田1652番地の1	lb	H4	新	S	1	995.00	-	-	-					
建設課	公園係	ばらの館	ばらの館		野田1633番地の1	lb	H8	新	RC	2	286.80	-	-	-					
建設課	公園係	ばらの丘公園園場	管理園場		落合232番地	lb	H5	新	LS	1	486.00	-	-	-					
水道課	工務係	稲荷浄水場	浄水場	1	稲荷一丁目8番1号	Ia	S46	旧	RC	2	944.50	1.41	1.1	1.28			S46 944.5㎡新築(1・2F,PH) S60 112㎡増築(2F補強無) 延べ床面積1,497.5㎡(地階441㎡ (水槽を含む)) H19 耐震補強工事済	防災拠点	
下水道課	下水道係	浄化センター	沈砂池・管理棟	1	南一丁目地先	lb	H7	新	RC	3	2,594.31	-	-	-	耐震補強	R7~8	(沈砂池)R6~9耐震補強工事予定 (管理棟)R26R27耐震補強工事済	防災拠点	
下水道課	下水道係	浄化センター	水処理棟	2	南一丁目地先	lb	H7	新	RC	1	3,241.61	-	-	-	耐震補強	R11年度以降	R12年度以降耐震補強工事予定	防災拠点	
下水道課	下水道係	浄化センター	汚泥処理棟	3	南一丁目地先	lb	H7	新	RC	2	1,495.22	-	-	-	耐震補強	R9~10	R10~11年度以降耐震補強工事 予定	防災拠点	
下水道課	生活排水係	島田市クリーンセンター	管理棟及び処理棟		金谷東二丁目3483番地の269	lb	H2	新	RC	2	4,280.11	-	-	-			H30~R2機械設備工事済	防災拠点	
資産活用課	庁舎管理担当	市役所本庁舎			中央町1番の1	lb	S37	旧	RC	4	5,641.00				解体 予定	調整中	H14 耐震補強工事済 ※時刻層応答解析のためIS値なし		
資産活用課	庁舎管理担当	会議棟			中央町1番の1	lb	H20.3	新	LS	2	479.39	1	-	-	解体 予定	調整中			
資産活用課	資産経営担当	金谷シルバーワーク プラザ			金谷栄町3423番の2	lb	H9	新	RC	2	259.25	-	-	-			(社)シルバー人材センター使用賃借		
資産活用課	資産経営担当	NPO法人こころハート ケアセンター			島581番地の14	Ia	H13	新	S	1	452.11	-	-	-				ボランティア拠点	
資産活用課	資産経営担当	大和田ストックヤード			川根町家山4168番地の8	Ia	H15.10	新	S	1	309.00	-	-	-					
資産活用課	資産経営担当	家山下請等共同作業 施設			川根町家山2338番地	Ia	S58.5	新	S	1	321.00	-	-	-					
資産活用課	資産経営担当	石風呂下請等共同 作業施設			川根町葛籠1137番地の1	Ia	S59.2	新	S	1	329.64	-	-	-					
資産活用課	資産経営担当	旧笹間中学校	校舎		川根町笹間上668番地の2	Ia	S57.2	新	RC	2	1,064.00	-	-	-			廃校		

所管		建築物			所在地	ランク	建築年	旧:旧基準の建築物 新:新基準の建築物	構造・階数			Is値	ET値 (CI=1)	Is値/ET値	耐震化の実施方法と耐震化実施予定年度		備考欄	防災拠点避難所等	
課	係	施設名	棟名	棟番号					構造	階数	面積				実施方法	耐震化実施予定年度(工事)			
資産活用課	資産経営担当	旧青少年ホーム			横井二丁目7番9号		旧	RC	2	861.39						(社)シルバー人材センター使用賃借			
資産活用課	資産経営担当	旧島田市立授産センターコスモス			大井町2282番地の15	Ib	S59	新	S	2	389.97	-	-	-			社会福祉施設		
資産活用課	資産経営担当	金谷防災センター			金谷代官町3402番地	Ib	H10	新	S	2	374.95	-	-	-			H28危機管理から移管。土地改良区、コミュニティ、点字/手話の会に貸付。		
資産活用課	資産経営担当	旧島田市消防団1分団1部詰所			本通一丁目4695番地の44		S47	旧	S	2	52.80						耐震診断未実施。H28危機管理から移管。2Fは本1公会堂。		
資産活用課	資産経営担当	旧湯日小学校	校舎	12	1	湯日564番地	Ia	S60.5.1	新	RC	2	923.00	-	-	-		H26EXJにより分割	避難所	
資産活用課	資産経営担当	旧湯日小学校	屋内運動場	14	1	湯日565番地	Ia	S63.1.1	新	RC	1	700.00	-	-	-		H27 非構造部材(吊天井)耐震対策済	避難所	
資産活用課	資産経営担当	旧島田市立授産センターコスモス			大井町2282番地の15	Ib	S59	新	S	2	389.97	-	-	-			社会福祉施設		
教務課	庶務係	看護専門学校	校舎等	1		野田1065番地の1	Ia	S63	新	RC	3	2,131.17	-	-	-				
教務課	庶務係	看護専門学校	体育館	2		野田1065番地の1	Ia	H03	新	S	1	892.03	-	-	-	耐震補強(天井耐震化)	H29 非構造部材耐震化工事実施予定	H29 非構造部材耐震化工事済	総合医療センター避難所
金谷地域総合課	地域総合係	かなや会館			金谷新町14番地の2	Ib	S63	新	RC	2	412.25	-	-	-				第2次避難所	
金谷地域総合課	地域総合係	金谷南地域交流センター			金谷本町2014番地の2	Ia	H21.3	新	S	2	1,066.64	-	-	-			H21.3 管財課から移管		
金谷地域総合課	地域総合係	金谷東会館			金谷東二丁目1329番地の1	Ib	S62	新	RC	2	397.61	-	-	-				第2次避難所	
金谷地域総合課	地域総合係	金谷北地域交流センター			竹下470番地の2	Ia	H22.3	新	S	1	732.30	-	-	-			H22.3 管財課から移管		
金谷地域総合課	地域総合係	北五和会館			福用175番地の1	Ib	H1	新	RC	1	358.70	-	-	-				避難所	
川根支所 川根地域総合課	地域総合係	川根支所			川根町家山4153番地の6	Ia	H20.3	新	S	2	793.44	-	-	-				防災拠点	
教育総務課	施設係	島田第一小学校	校舎	13	0	稲荷二丁目19番1号		S46.3.1	旧	S	1	192.00						耐震診断未実施	
教育総務課	施設係	島田第一小学校	校舎	15	0	稲荷二丁目19番1号	Ib	S51.7.1	旧	RC	3	865.00	1.36	1.25	1.09			H16 耐震補強工事済	避難所
教育総務課	施設係	島田第一小学校	校舎	17	1	稲荷二丁目19番1号	II	S55.3.1	旧	RC	3	1,376.00	0.84	1.25	0.67	改築	R4~	R1基本設計実施 R3実施設計実施	避難所
		2	814.00	0.76	1.25						0.61								
		3	365.00	1.13	1.38						0.82								
教育総務課	施設係	島田第一小学校	校舎	18	1	稲荷二丁目19番1号	II	S56.3.1	旧	RC	2	972.00	1.28	1.38	0.93	改築	R4~	R1基本設計実施 R3実施設計実施	避難所
		2	718.00	0.73	1.38						0.53								
		3	183.00	1.31	1.38						0.95								
教育総務課	施設係	島田第一小学校	屋内運動場	19	0	稲荷二丁目19番1号	Ib	S56.3.1	旧	S	1	838.00	1.85	1.50	1.23			H16 耐震補強工事済 H26 非構造部材耐震対策済	避難所
教育総務課	施設係	島田第二小学校	屋内運動場	20	0	中溝町2372番地	Ib	S53.2.1	旧	S	2	956.00	1.57	1.50	1.05			H17 耐震補強工事済	避難所
教育総務課	施設係	島田第二小学校	校舎	22	0	中溝町2372番地	Ia	S54.2.1	旧	RC	2	1,708.00	1.72	1.25	1.38				避難所
教育総務課	施設係	島田第二小学校	校舎	23	0	中溝町2372番地	Ib	S55.3.1	旧	S	2	370.00	1.22	1.20	1.02			H24 耐震補強工事済	避難所
教育総務課	施設係	島田第二小学校	校舎	24	0	中溝町2372番地	Ib	S55.3.1	旧	RC	3	2,818.00	1.29	1.25	1.03				避難所

所管		建築物			所在地	ランク	建築年	旧:旧 基準の 建築物 新:新 基準の 建築物	構造・階数			Is値	ET値 (CI=1)	Is値/ET 値	耐震化の実施方法と 耐震化実施予定年度		備考欄	防災拠点避難所等		
課	係	施設名	棟名	棟番号					構造	階数	面積				実施 方法	耐震化実施予定年度 (工事)				
教育総務課	施設係	島田第三小学校	校舎	9	1	南一丁目10番1号	Ia	S58.3.1	新	RC	4	1,712.00	-	-	-				避難所	
					2						702.00	-	-	-						
					3						1,549.00	-	-	-						
					4						517.00	-	-	-						
教育総務課	施設係	島田第三小学校	屋内運動場	10	0	南一丁目10番1号	Ia	H5.3.1	新	S	1	927.00	-	-	-			H26 非構造部材(吊天井)耐震対策済	避難所	
教育総務課	施設係	島田第四小学校	校舎	16	1	中河町201番地	Ia	R3.1.29	新	RC	3	3,463.00	1.02	1.00	1.02				避難所	
教育総務課	施設係	島田第四小学校	校舎	16	2	中河町201番地	Ia	R3.1.29	新	RC	3	2,814.00								
教育総務課	施設係	島田第四小学校	通級棟	17		中河町201番地	Ia	R3.1.29	新	S	2	647.00								
教育総務課	施設係	島田第四小学校	屋内運動場	8	0	中河町201番地	Ia	R3.7.30	新	S	2	1,532.00								避難所
教育総務課	施設係	六合小学校	屋内運動場	8	0	道悦五丁目13番1号	Ia	H4.2.1	新	S	1	945.00	-	-	-				H26 非構造部材(吊天井)耐震対策済	避難所
教育総務課	施設係	六合小学校	校舎	9	1	道悦五丁目13番1号	Ia	H16.9.17	新	RC	3	4,309.00	-	-	-				避難所	
					H16.9.17			新	RC	2	2,035.00	-	-	-						
					H16.9.17			新	RC	1	263.00	-	-	-						
教育総務課	施設係	大津小学校	校舎	12	0	落合160番地の1	Ib	S54.2.1	旧	RC	3	1,432.00	1.38	1.25	1.10					避難所
教育総務課	施設係	大津小学校	屋内運動場	13	0	落合160番地の1	Ia	S54.3.1	旧	S	2	749.00	1.70	1.25	1.36			H26 非構造部材耐震対策済 R1耐震補強工事実施済	避難所	
教育総務課	施設係	大津小学校	校舎	18	0	落合160番地の1	Ia	H18.7.31	新	S	2	1,699.00	-	-	-			H18 増築	避難所	
教育総務課	施設係	伊太小学校	校舎	1	0	伊太1314番地	Ib	S44.3.1	旧	RC	2	1,159.00	1.26	1.25	1.01			H15 耐震補強工事済	避難所	
教育総務課	施設係	伊太小学校	屋内運動場	5	0	伊太1314番地	Ib	S54.3.1	旧	S	2	749.00	1.72	1.50	1.15			H26 非構造部材耐震対策済 R5耐震補強工事済	避難所	
教育総務課	施設係	伊太小学校	校舎	7	0	伊太1314番地	Ia	S57.3.1	新	RC	2	1,245.00	-	-	-				避難所	
教育総務課	施設係	相賀小学校	校舎	6	0	相賀875番地	Ib	S53.3.1	旧	RC	3	1,149.00	1.32	1.25	1.06				避難所	
教育総務課	施設係	相賀小学校	屋内運動場	9	1	相賀875番地	Ia	S58.3.1	新	RC	1	680.00	-	-	-				H26 非構造部材耐震対策済	避難所
					2							199.00	-	-	-					
教育総務課	施設係	神座小学校	校舎	7	0	神座1444番地	Ia	S56.10.1	旧	RC	2	1,674.00	1.77	1.38	1.28			H28耐震補強計画策定(再診断) H30非構造部材耐震化工事済	避難所	
教育総務課	施設係	神座小学校	屋内運動場	9	0	神座1444番地	Ia	S58.3.1	新	RC	1	680.00	-	-	-			H26 非構造部材耐震対策済	避難所	
教育総務課	施設係	伊久美小学校	校舎	10	0	伊久美3690番地の1	Ia	S60.5.1	新	RC	2	1,448.00	-	-	-				避難所	
教育総務課	施設係	伊久美小学校	屋内運動場	12	0	伊久美3690番地の1	Ia	S61.3.1	新	RC	1	680.00	-	-	-			H26 非構造部材(吊天井)耐震対策済	避難所	
教育総務課	施設係	初倉小学校	校舎	16	1	阪本1331番地	Ib	S56.10.1	旧	RC	2	1,155.00	1.44	1.38	1.05			H27 耐震補強工事済	避難所	
教育総務課	施設係	初倉小学校	校舎	17	0	阪本1331番地	Ib	S56.10.1	旧	RC	2	1,915.00	1.44	1.38	1.04				避難所	
教育総務課	施設係	初倉小学校	校舎	18	0	阪本1331番地	Ib	S56.10.1	旧	RC	1	202.00	1.47	1.38	1.07				避難所	
教育総務課	施設係	初倉小学校	校舎	19	0	阪本1331番地	Ia	S56.10.1	旧	S	2	151.74	2.44	1.50	1.63			H27 耐震補強工事済	避難所	
教育総務課	施設係	初倉小学校	校舎	20	0	阪本1331番地	Ia	S56.10.1	旧	S	2	157.11	2.44	1.50	1.63			H27 耐震補強工事済	避難所	

所管		建築物			所在地	ランク	建築年	旧:旧基準の建築物 新:新基準の建築物	構造・階数			Is値	ET値 (CI=1)	Is値/ET値	耐震化の実施方法と耐震化実施予定年度		備考欄	防災拠点避難所等
課	係	施設名	棟名	棟番号					構造	階数	面積				実施方法	耐震化実施予定年度(工事)		
教育総務課	施設係	初倉小学校	校舎	22	0	阪本1331番地	Ia	H28.3.25	新	S	2	630.00	-	-	-			避難所
教育総務課	施設係	初倉小学校	屋内運動場	24	0	阪本1331番地	Ia	S58.3.1	新	RC	1	716.00	-	-	-		H26 非構造部材耐震対策済	避難所
教育総務課	施設係	島田第五小学校	校舎	2	1	旭二丁目25番1号	Ib	S54.5.1	旧	RC	3	2,114.00	1.44	1.25	1.15		H15 耐震補強工事済	避難所
教育総務課	施設係	島田第五小学校	校舎		2	2	旭二丁目25番1号	Ib	S54.5.1	旧	RC	3	466.00	1.44	1.25	1.15		
教育総務課	施設係	島田第五小学校	屋内運動場	3	0	旭二丁目25番1号	Ia	S54.5.1	旧	S	2	958.00	1.99	1.50	1.33		H17 耐震補強工事済 H26非構造部材耐震対策済	避難所
教育総務課	施設係	初倉南小学校	校舎	1	1-7	南原10番地	Ia	S58.8.1	新	RC	2	3,171.00	-	-	-			避難所
教育総務課	施設係	初倉南小学校	校舎	4	1 2	南原10番地	Ia	S58.8.1	新	RC	2	496.00	-	-	-			避難所
			1								332.00	-	-	-				
教育総務課	施設係	初倉南小学校	屋内運動場	6	0	南原10番地	Ia	S59.3.1	新	RC	1	725.00	-	-	-		H26非構造部材耐震対策済	避難所
教育総務課	施設係	六合東小学校	校舎	1	0 2	東町1200番地	Ia	S60.3.1 H7.8.1	新	RC	3	3,272.00	-	-	-			避難所
			62.00									-	-	-				
教育総務課	施設係	六合東小学校	屋内運動場	5	0	東町1200番地	Ia	S62.1.1	新	RC	1	840.00	-	-	-		H26 非構造部材(吊天井)耐震対策済	避難所
教育総務課	施設係	金谷小学校	校舎	15		金谷根岸町33番地	Ia	S58.10.1	新	RC	3	4,110.00	-	-	-			避難所
教育総務課	施設係	金谷小学校	校舎	16		金谷根岸町33番地	Ia	S58.10.1	新	RC	3	1,695.00	-	-	-			避難所
教育総務課	施設係	金谷小学校	校舎	17		金谷根岸町33番地	Ia	S58.10.1	新	RC	3	1,695.00	-	-	-			避難所
教育総務課	施設係	金谷小学校	屋内運動場	18	1 2	金谷根岸町33番地	Ia	S59.1.1	新	RC	1	1,185.00	-	-	-		H27 非構造部材耐震対策済	避難所
			2								233.00	-	-	-				
教育総務課	施設係	五和小学校	校舎	15		牛尾435番地	Ib	S54.3.1	旧	RC	3	2,169.00	1.34	1.25	1.07		H16 耐震補強工事済	避難所
教育総務課	施設係	五和小学校	校舎	16		牛尾435番地	Ib	S54.12.1	旧	RC	3	2,222.00	1.33	1.25	1.06		H17 耐震補強工事済	避難所
教育総務課	施設係	五和小学校	校舎	21		牛尾435番地	Ia	S54.12.1	旧	RC	2	430.00	1.78	1.25	1.42			避難所
教育総務課	施設係	五和小学校	屋内運動場	17		牛尾435番地	Ia	S56.1.1	旧	RC	2	1,096.00	2.00	1.50	1.33		H18 耐震補強工事済 H27 非構造部材耐震対策済	避難所
教育総務課	施設係	島田第一中学校	校舎	15	1 2	稲荷三丁目18番1号	Ia	H15.11.28	新	RC	3	7,097.00	-	-	-			避難所
			1								280.00	-	-	-				
教育総務課	施設係	島田第一中学校	屋内運動場	16		稲荷三丁目18番1号	Ia	H17.3.25	新	RC	2	2,439.00	-	-	-		H27 非構造部材(アリーナ吊天井)耐震対策済	避難所
教育総務課	施設係	島田第二中学校	校舎	16	0	中河町77番地の1	Ia	H11.12.1	新	RC	4	3,190.00	-	-	-			避難所
教育総務課	施設係	島田第二中学校	校舎	17	0	中河町77番地の1	Ia	H11.12.1	新	RC	4	2,639.00	-	-	-			避難所
教育総務課	施設係	島田第二中学校	校舎	18	0	中河町77番地の1	Ia	H11.12.1	新	RC	3	2,109.00	-	-	-			避難所
教育総務課	施設係	島田第二中学校	屋内運動場	19		中河町77番地の1	Ia	H13.7.1	新	RC	3	2,503.00	-	-	-		H27 非構造部材(アリーナ吊天井)耐震対策済	避難所
教育総務課	施設係	六合中学校	校舎	12	1	道悦二丁目25番1号	Ia	S58.7.1	新	RC	2	1,314.00	-	-	-		H26台帳面積変更	避難所
					2							523.00	-	-	-			
					3							213.00	-	-	-			

所管		建築物			所在地	ランク	建築年	旧:旧基準の建築物 新:新基準の建築物	構造・階数			Is値	ET値 (CI=1)	Is値/ET値	耐震化の実施方法と耐震化実施予定年度		備考欄	防災拠点避難所等
課	係	施設名	棟名	棟番号					構造	階数	面積				実施方法	耐震化実施予定年度(工事)		
				4		H6.9.1			1	28.00	-	-	-					
教育総務課	施設係	六合中学校	校舎	13	0	道悦二丁目25番1号	Ia	S58.7.1	新	RC	1	298.00	-	-	-			避難所
教育総務課	施設係	六合中学校	食堂	14	0	道悦二丁目25番1号	Ia	S58.7.1	新	RC	1	170.00	-	-	-			避難所
教育総務課	施設係	六合中学校	食堂	15	0	道悦二丁目25番1号	Ia	S58.7.1	新	RC	1	170.00	-	-	-			避難所
教育総務課	施設係	六合中学校	食堂	16	0	道悦二丁目25番1号	Ia	S58.7.1	新	RC	1	170.00	-	-	-			避難所
教育総務課	施設係	六合中学校	屋内運動場 地域連携施設	19	1	道悦二丁目25番1号	Ia	S59.3.1	新	RC	1	789.00	-	-	-		H25 吊天井落下防止網済	避難所
					2							229.00	-	-	-			
教育総務課	施設係	初倉中学校	校舎	18	0	大柳南132番地	Ib	S55.5.1	旧	RC	4	3,630.00	1.20	1.19	1.01		H16 耐震補強工事済	避難所
教育総務課	施設係	初倉中学校	校舎	19	0	大柳南132番地	Ib	S55.5.1	旧	S	1	308.00	1.68	1.50	1.12		H16 耐震補強工事済	避難所
教育総務課	施設係	初倉中学校	校舎	22	0	大柳南132番地	Ia	S60.12.1	新	RC	3	593.00	-	-	-			避難所
教育総務課	施設係	初倉中学校	校舎	23	0	大柳南132番地	Ia	H6.10.1	新	S	1	73.00	-	-	-			避難所
教育総務課	施設係	初倉中学校	屋内運動場	25	0	大柳南132番地	Ib	S52.11.1	旧	S	2	1,618.00	1.57	1.50	1.05		H16 耐震補強工事済	避難所
教育総務課	施設係	金谷中学校	校舎	1	1	金谷栄町211番地の1	Ib	S52.3.1	旧	RC	3	2,521.00	1.28	1.25	1.02		H12 耐震補強工事済	避難所
					2							228.00	1.28	1.25	1.02			
					3							42.00	1.28	1.25	1.02			
教育総務課	施設係	金谷中学校	校舎	2		金谷栄町211番地の1	Ib	S52.3.1	旧	RC	3	2,729.00	1.30	1.25	1.04		H11 耐震補強工事済	避難所
教育総務課	施設係	金谷中学校	校舎	3		金谷栄町211番地の1	Ib	S52.3.1	旧	RC	2	769.00	1.63	1.38	1.18		H12 耐震補強工事済	避難所
教育総務課	施設係	金谷中学校	校舎	4		金谷栄町211番地の1	Ib	S52.3.1	旧	RC	2	582.00	1.66	1.38	1.20		H12 耐震補強工事済	避難所
教育総務課	施設係	金谷中学校	屋内運動場	13		金谷栄町211番地の1	Ib	S53.3.1	旧	RC	2	2,094.00	1.29	1.25	1.03		H27 非構造部材耐震対策済	避難所
教育総務課	施設係	川根小学校	校舎	11		川根町家山400番地の1	Ia	H27.7	新	S	2	2,041.26	-	-	-			避難所
教育総務課	施設係	川根小学校	校舎	12		川根町家山400番地の1	Ia	H27.7	新	S	2	964.99	-	-	-			避難所
教育総務課	施設係	川根小学校	屋内運動場	13		川根町家山400番地の1	Ia	H27.7	新	S	1	891.67	-	-	-		H27新築(対策済み)	避難所
教育総務課	施設係	川根中学校	校舎	14	1	川根町身成3340番地	Ia	H2.2	新	RC	3	1,788.00	-	-	-			避難所
教育総務課	施設係	川根中学校	校舎	14	2	川根町身成3340番地	Ia	H2.2	新	RC	3	1,360.00	-	-	-			避難所
教育総務課	施設係	川根中学校	校舎	14	3	川根町身成3340番地	Ia	H2.2	新	RC	3	626.00	-	-	-			避難所
教育総務課	施設係	川根中学校	柔剣道場	7		川根町身成3340番地	Ib	S52.1	旧	S	1	491.00	1.56	1.38	1.13		H18 耐震補強工事済 吊天井	避難所
図書館課	川根図書館係	川根図書館				川根町家山400番地の1	Ia	H27.7	新	S	2	428.18	-	-	-			
学校教育課	学校教育係	旧北中学校	校舎	16	0	相賀2510番地	Ia	S60.7.1	新	RC	2	2,331.00	-	-	-			第2次避難所

所管		建築物			所在地	ランク	建築年	旧・旧基準の建築物 新・新基準の建築物	構造・階数			Is値	ET値 (CI=1)	Is値/ET値	耐震化の実施方法と耐震化実施予定年度		備考欄	防災拠点避難所等	
課	係	施設名	棟名	棟番号					構造	階数	面積				実施方法	耐震化実施予定年度(工事)			
学校教育課	学校教育係	旧北中学校	校舎	20	0	相賀2511番地	Ia	S60.7.2	新	RC	2	798.00	-	-	-			第2次避難所	
学校給食課	学校給食係	島田市立南部学校給食センター				阪本1337番地	Ib	H7.3	新	S	2	966.00	-	-	-				
学校給食課	学校給食係	島田市立中部学校給食センター				落合64番地の11	Ia	H26.9	新	S	2	2,917.00	-	-	-				
社会教育課	社会教育係	六合公民館				道悦五丁目13番3号	Ia	H21.3	新	S	2	1,299.61	-	-	-	耐震補強(天井耐震化)	H28吊り天井改修工事	H28耐震補強(天井耐震化)工事済	第2次避難所
社会教育課	社会教育係	初倉地域総合センター				阪本1336番地の1	Ia	H21.9	新	S	2	1,882.81	-	-	-	耐震補強(天井耐震化)	H28吊り天井改修工事	H28耐震補強(天井耐震化)工事済	第2次避難所 救護所
社会教育課	社会教育係	大津農村環境改善センター				尾川1番地	Ib	S63	新	RC一部S	1	995.00	-	-	-			H27耐震補強(天井耐震化)工事済	第2次避難所
社会教育課	社会教育係	伊久身農村環境改善センター				伊久美3300番地	Ib	S59.9	新	RC	1	559.00	-	-	-				第2次避難所
社会教育課	社会教育係	北部ふれあいセンター				神座397番地の1	Ib	H9	新	RC	2	730.40	-	-	-				第2次避難所
社会教育課	社会教育係	初倉西部ふれあいセンター				湯日3779番地	Ib	H12	新	S一部RC	1	500.00	-	-	-			一部鉄筋コンクリート	第2次避難所
社会教育課	社会教育係	野外活動センター山の家	センターハウス			身成48番地の3	Ib	S59	新	RC	1	407.91	-	-	-				避難所
社会教育課	社会教育係	野外活動センター山の家	管理研修棟	1		身成103番地の1	Ib	S62	新	W	2	786.64	-	-	-			出入口共有	避難所
社会教育課	社会教育係	野外活動センター山の家	宿泊棟	2		身成103番地の1	Ib	S62	新	W	2	575.25	-	-	-			出入口共有	避難所
社会教育課	社会教育係	金谷公民館・金谷図書館				金谷代官町3400番地	Ib	H17	新	RC一部S	2	2,829.98	-	-	-				第2次避難所
社会教育課	社会教育係	山村都市交流センター	宿泊棟	1		川根町笹間上394番地	Ib	S40.2	旧	RC	2	1,109.09	-	-	-			旧笹間小学校H4耐震補強工事済	避難所
社会教育課	社会教育係	山村都市交流センター	体育館	2		川根町笹間上394番地	Ib	S47.1	旧	S	1	448.03	-	-	-			旧笹間小学校H18耐震補強工事済	避難所
社会教育課	社会教育係	川根地区センター				川根町家山396番地の1	Ia	S57.3	新	RC	2	875.05	-	-	-			H21川根地域総合課から移管	遗体収容予定場所
文化振興課	文化振興係	市民総合施設プラザおおり				中央町5番の1	Ib	S58	新	RC	3/B1	9,275.50	-	-	-				防災拠点
文化振興課	文化振興係	金谷生きがいセンター	夢づくり会館	1		島550番地の2	Ib	H4	新	RC	3	3,907.96	-	-	-				避難所
文化振興課	文化振興係	金谷生きがいセンター	五和会館	2		島550番地の2	Ib	H3	新	W	1	271.20	-	-	-				第2次避難所
文化振興課	文化振興係	川根文化センターチャリム21				川根町家山1173番地の1	Ia	H6.3	新	SRC	2	3,430.74	-	-	-				避難所
博物館課	博物館係	博物館	博物館棟	1		河原一丁目5番50号	Ia	H3	新	SRC	2	1,279.00	-	-	-				
博物館課	博物館係	博物館分館	海野光弘版画記念館			河原二丁目16番5号		H12	新	W	1	228.34	-	-	-				耐震診断未実施
博物館課	博物館係	博物館分館	日本家屋			河原二丁目16番5号		M23	旧	W	2	349.43	-	-	-				耐震診断未実施
博物館課	博物館係	旧島田市教育センター				相賀2511番地の1	Ib	S61.3	新	RC	2	498.56	-	-	-				第2次避難所
危機管理課	消防担当	静岡市島田消防署	消防庁舎			旗指513番地の1	Ia	H5	新	RC	地上3地下1	3,505.63	-	-	-				防災拠点

所管		建築物			所在地	ランク	建築年	旧:旧基準の建築物 新:新基準の建築物	構造・階数			Is値	ET値 (CI=1)	Is値/ET値	耐震化の実施方法と耐震化実施予定年度		備考欄	防災拠点避難所等
課	係	施設名	棟名	棟番号					構造	階数	面積				実施方法	耐震化実施予定年度(工事)		
危機管理課	消防担当	静岡市島田消防署六合出張所	消防庁舎		道悦二丁目29番15号	Ia	H13	新	S	2	443.27	-	-	-				防災拠点
危機管理課	消防担当	静岡市島田消防署初倉出張所	消防庁舎		阪本1526番地の4	Ia	S56	旧	S	2	337.50	1.7	1.5	1.13		H27 耐震補強工事済		防災拠点
危機管理課	消防担当	静岡市島田消防署金谷出張所	消防庁舎		島863番地の1	Ia	H6	新	RC	2	1,247.19	-	-	-				防災拠点
危機管理課	消防担当	静岡市島田消防署川根南出張所	消防庁舎		川根町身成3481番地の1	Ia	H9	新	S	2	537.50	-	-	-				防災拠点
病院総務課	施設係	島田市立総合医療センター	本館	1	野田1200番地の5	Ia	R3	新	S	8	34,415.12	-	-	-		R3建替 免震構造		災害拠点病院
病院総務課	施設係	島田市立総合医療センター	リニアック棟	2	野田1200番地の5	Ia	R3	新	RC	1	562.40	-	-	-		R3建替 耐震構造		災害拠点病院
病院総務課	施設係	島田市総合医療センター	別館	3	野田1200番地の5	Ia	H12	新	S	3	1,218.74	-	-	-				災害拠点病院
病院総務課	施設係	島田市立総合医療センター	透析センター	4	野田1200番地の5	Ia	H17	新	S	3	1,936.76	-	-	-				災害拠点病院
病院総務課	施設係	島田市立総合医療センター 医師住宅	谷川南住宅	A	中河町8996-1	Ib	H23	新	S	2	339.00	-	-	-				
				B			H23	新	S	2	226.00	-	-	-				
病院総務課	施設係	島田市立総合医療センター 医師住宅	谷川北住宅	C	中河町9019-12	Ib	H24	新	S	2	339.00	-	-	-				
				D			H24	新	S	2	339.00	-	-	-				
				E			H24	新	S	2	339.00	-	-	-				
病院総務課	施設係	島田市立総合医療センター 医師住宅	元島田 医師住宅	A	元島田9019-12	Ib	H26	新	S	2	339.00	-	-	-				
				B			H26	新	S	2	339.00	-	-	-				
				C			H26	新	S	2	226.00	-	-	-				
病院総務課	施設係	島田市立総合医療センター 医師住宅	病院北住宅		野田1115-1	Ib	S62	新	RC	3	632.95	-	-	-				